

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	21	Dachabdichtungsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
21 LG Dachabdichtungsarbeiten					
21.11 ULG K3-Kaltdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer					
21.11.01 A	LB	st.Kaltdach K3 ug bituminös			
Oberfläche beschiefert.					
Standardaufbau bestehend aus:					
<ul style="list-style-type: none">• bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)• Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig einschließlich Befestigungen.					
Mengenermittlung: 21.11.01 A st.Kaltdach K3 ug bituminös					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
MÜLLBOXDACH					
Teilmenge	091	(1x)	3,3*0,75 =		2,475 11880A0
Dachfläche Betonelement Eingang zu Wohnungen					
Teilmenge	091	(1x)	1,7*0,3 =		0,510 11940B0
res.	091	(1x)	1 =		1,000 11940C0
(Zeilenanzahl:6)			Gesamt m²:	3,985	
Lohn					
Sonstiges.....					
3,985 m² EP..... GP					
21.11.21 A	LB	Hochzug f.K3-Kaltdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer			
Hochzug Höhe: 30 cm					
Betrifft Position(en): 211121A_					
Mengenermittlung: 21.11.21 A Hochzug f.K3-Kaltdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Für eingangsdach bürgerservice - Hochzug bei Rinne Vordachkonstr.					
Teilmenge	091	(1x)	3,4*0,4 =		3,000 11910B0
Betonelement Eingang zu Wohnungen					
Teilmenge	091	(1x)	2*0,2 =		0,400 11950B0
(Zeilenanzahl:4)			Gesamt m²:	3,400	
3,4 m² EP..... GP					
21.11.22 A	LB	Tiefzug f.K3-Kaltdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer			
Tiefzug Abmessungen: 20 cm					
Betrifft Position(en): 21101A_					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	21	Dachabdichtungsarbeiten			
ULG	21.11	K3-Kaltdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 21.11.22 A Tiefzug f.K3-Kaltdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Für eingangsdach bürgerservice - Auskleiden bei Rinne Vordachkonstr.					
Teilmenge	091 (1x)	3,4-(0,35+0,15) =			2,900 11920B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m²:	2,900	
			2,9 m²	EP.....	GP
ULG	21.11	K3-Kaltdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer		Summe	
21.16 ULG K3 Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Bitumenabdichtungen					
21.16.24 B Z Einfassung STützen PV-Anlage					
Mengenermittlung: 21.16.24 B Einfassung STützen PV-Anlage					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Annahme - pro Paneel 6 STK					
DFL Süd 17 Paneele					
Teilmenge	091 (1x)	17*6 =			102,000 12220C0
Pulldach Süd - 5 Paneele					
Teilmenge	091 (1x)	5*60 =			300,000 12220F0
(Zeilenanzahl:6)			Gesamt Stk:	402,000	
			Lohn	
			Sonstiges.....		
			402 Stk	EP.....	GP
21.16.50 A Z Türstappeleinfassung Flüssigfo. 20 cm					
Abdichtung mit Flüssigfolie bis zu einer Höhe von bis zu 20,0 cm					
abgerechnet in Laufmeter					
Mengenermittlung: 21.16.50 A Türstappeleinfassung Flüssigfo. 20 cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Annahme - bei Terrassentüren					
DG 3x	091 (1x)	1,2*3 =			3,600 11280B0
OG 2x	091 (1x)	1,2*2 =			2,400 11280C0
EG 1,4	091 (1x)	1,6 =			1,600 11280D0
EG 2	091 (1x)	1,2*2 =			2,400 11280E0
EG WHG	091 (1x)	1,8+1,2*2 =			4,200 11280F0
EG Bürger	091 (1x)	2 =			2,000 11280G0
Rinnennut bei Betonelement Eingang zu Wohnungen					
Teilmenge	091 (1x)	1,7+2,9+3 =			7,600 11280Y0
(Zeilenanzahl:10)			Gesamt m:	23,800	
			Lohn	
			Sonstiges.....		
			23,8 m	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	21	Dachabdichtungsarbeiten			
ULG	21.16	K3 Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Bitumenabdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
21.16.50 B	Z	Türstappeleinfassung Flüssigfo. h 30 cm Abdichtung mit Flüssigfolie bis zu einer Höhe von bis zu 30,0 cm abgerechnet in Laufmeter			
Mengenermittlung: 21.16.50 B Türstappeleinfassung Flüssigfo. h 30 cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
EG 1,4	091	(1x)	1,6 =		1,600 11900A0
EG 2	091	(1x)	1,2*2 =		2,400 11900B0
EG WHG	091	(1x)	1,8+1,2*2 =		4,200 11900C0
EG Bürger	091	(1x)	2 =		2,000 11900D0
(Zeilenanzahl:4)			Gesamt m:	10,200	
			Lohn	
			Sonstiges	
			10,2 m	EP.....	GP
ULG 21.16	K3 Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Bitumenabdichtungen			Summe	
21.81 ULG Zusätzliche Leistungen bei Dachabdichtungsarbeiten					
21.81.04 A	LB	Dreikantleiste 5x5cm Für: <u> Rinnenauskleidung Vordach Eingang Bürgerser </u>			
Mengenermittlung: 21.81.04 A Dreikantleiste 5x5cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachfläche Betonelement Eingang zu Wohnungen					
Teilmenge	091	(1x)	1,7*2 =		3,400 12563D0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m:	3,400	
			3,4 m	EP.....	GP
21.81.97 A	Z	Trennschicht und Gummigranulatplatten für Holzbelag • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig (in eigener Position beschrieben) • Gleitschicht • Schutzschicht aus Gummigranulatplatten, 6 mm dick			
Mengenermittlung: 21.81.97 A Trennschicht und Gummigranulatplatten für Holzbelag					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
für Balkondielen					
Teilmenge	091	(1x)	0,12*1,8*19 =		4,104 11930B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m²:	4,104	
			4,104 m²	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	21	Dachabdichtungsarbeiten			
ULG	21.81	Zusätzliche Leistungen bei Dachabdichtungsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
21.81.98 B	Z	Flüssigfolie AFB bis 25 cm Breite der AFB 25 cm			
Mengenermittlung: 21.81.98 B Flüssigfolie AFB bis 25 cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Annahme					
Teilmenge	091	(1x)	5 =		5,000 10300B0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	5,000
			Lohn	
			Sonstiges.....		
			5 m	EP.....	GP
ULG 21.81	Zusätzliche Leistungen bei Dachabdichtungsarbeiten			Summe
LG 21	Dachabdichtungsarbeiten			Summe
22 LG Dachdeckerarbeiten					
22.15 ULG Deckung m.Betondachsteinen					
*** Eventualpos.					
22.15.04 E	Z	Betondachsteine Rhombus, eben ohne Seitenfalz Rhombusstein mit ebener, glatter Oberfläche (ohne Seitenfalz) • Bedarf ca 16 Stück/m ² Produkt: R-Platte von Brucher oder gleichwertiges			
Mengenermittlung: 22.15.04 E Betondachsteine Rhombus, eben ohne Seitenfalz					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	6,63*17,56 =		116,423 12240B0
DFL Süd	091	(1x)	6,88*17,45 =		120,056 12240C0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	3,56*8,05 =		28,658 12240F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2,6*4,7*2 =		24,440 12240Y0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt m ² :	289,577
			289,577 m ²	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
22.15.18 A	LB	Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/gerade An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Einfachdeckungen			
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	22	Dachdeckerarbeiten			
ULG	22.15	Deckung m.Betondachsteinen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 22.15.18 A Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/gerade					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - Traufe u. ORtgang					
DFL Nord	091	(1x)	6,63*2+17,56 =		30,820 12250B0
DFL Süd	091	(1x)	6,88*2+17,45 =		31,210 12250C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	3,56*2+8,05 =		15,170 12250F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	(2,6*2+4,7*2)*2 =		29,200 12250Y0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt m:	106,400
			106,4 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
22.15.18 C	LB	Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/schräg			
An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).					
• bei Einfachdeckungen					
Mengenermittlung: 22.15.18 C Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/schräg					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Traufknick Hauptdach Süd					
Teilmenge	091	(1x)	7,5 =		7,500 12260B0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	7,500
			7,5 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
22.15.21 A	LB	First-/Gratstein			
Mit First-/Gratsteinen, trocken verlegt.					
Mengenermittlung: 22.15.21 A First-/Gratstein					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - First					
Teilmenge	091	(1x)	17,56 =		17,560 12270B0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	17,560
			17,56 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
22.15.21 C	LB	Anfang-/Endscheiben f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung			
Mit Anfang- und/oder Endscheiben.					
Mengenermittlung: 22.15.21 C Anfang-/Endscheiben f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - First					
Teilmenge	091	(1x)	2 =		2,000 12280B0
RHV	091	(1x)	2 =		2,000 12280C0
(Zeilenanzahl:3)				Gesamt Stk:	4,000
			4 Stk	EP.....	- Nur EP -
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	22	Dachdeckerarbeiten			
ULG	22.15	Deckung m.Betondachsteinen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
*** Eventualpos.					
22.15.22 A	LB	Entlüftungssteine f.Bet.-Dachsteindeckung			
		Entlüftungssteine.			
Mengenermittlung: 22.15.22 A Entlüftungssteine f.Bet.-Dachsteindeckung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091 (1x)	8,05/0,4 =			20,125 12290B0
Rundung	099 (1x)	20,000 - 20,125 =			-0,125 99900A1
(Zeilenanzahl:3)			Gesamt Stk:	20,000	
			20 Stk	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
22.15.26 A	LB	Stand-/Grundplatte f.Bet.-Dachsteindeckung			
		Grundplatte aus Metall in Steinform, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung),:als Zusatzelemente für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestützen, Verbindungsmittel und Stützlatungen.			
Mengenermittlung: 22.15.26 A Stand-/Grundplatte f.Bet.-Dachsteindeckung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach - fläche Nord - zw. den Kaminen					
DN 40 °					
Teilmenge	091 (1x)	4,2*2 =			8,400 12300C0
Rundung	099 (1x)	8,000 - 8,400 =			-0,400 99900A2
(Zeilenanzahl:4)			Gesamt Stk:	8,000	
			8 Stk	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
22.15.26 E	LB	Laufrost-System f.Bet.-Dachsteindeckung			
		Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatungen, bestehend aus:			
		<ul style="list-style-type: none">• Grundplatten aus Metall in Steinform• einschließlich Stützen• Laufrostbügel und Laufrost			
Mengenermittlung: 22.15.26 E Laufrost-System f.Bet.-Dachsteindeckung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach - fläche Nord - zw. den Kaminen					
DN 40 °					
Teilmenge	091 (1x)	4,2 =			4,200 12310C0
(Zeilenanzahl:3)			Gesamt m:	4,200	
			4,2 m	EP.....	- Nur EP -
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	22	Dachdeckerarbeiten			
ULG	22.15	Deckung m.Betondachsteinen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
*** Eventualpos.					
22.15.26 I	Z	Schneefangrohr 1-fach f.Bet.-Dachsteindeckung Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none">für 1-fachen Durchzug			
Mengenermittlung: 22.15.26 I Schneefangrohr 1-fach f.Bet.-Dachsteindeckung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - leitertritte für Dach					
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091 (1x)	4,7*2 =			9,400 12320C0
DFL Nord	091 (1x)	4,5*3+0,7*2 =			14,900 12320E0
DFL Süd	091 (1x)	0,7*5+7,5 =			11,000 12320F0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091 (1x)	0,7*3 =			2,100 12320Y0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt m:	37,400	
			37,4 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
22.15.26 J	LB	Schneefangrohr 2-fach f.Bet.-Dachsteindeckung Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none">für 2-fachen Durchzug			
Mengenermittlung: 22.15.26 J Schneefangrohr 2-fach f.Bet.-Dachsteindeckung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - Traufe					
DFL Nord	091 (1x)	17,56 =			17,560 12330B0
DFL Süd	091 (1x)	17,45 =			17,450 12330C0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Traufe	091 (1x)	8,05 =			8,050 12330F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Traufe	091 (1x)	4,7*2 =			9,400 12330Y0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt m:	52,460	
			52,46 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
22.15.26 K	LB	Schneestop-Steine Beton f.Bet.-Dachsteindeckung Schneestop-Steine aus Beton.. Anzahl nach erforderlichem Schneeschutzschema: <u>lt. Norm</u> <u>bzw. Richtlinie</u>			
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.20	Saum-, lchsen-u. Anschlussbleche, Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.20.07 A Einlaufblech Zink b.20cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Teilmenge	091	(1x)	4,7*2 =		9,400 12543D0
Müllbox					
Teilmenge	091	(1x)	3,5=		3,500 12543G0
(Zeilenanzahl:12)				Gesamt m:	55,960
			55,96 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.20.07 E		LB	Unterdach-Traufenstreifen Zink b.20cm		
Mengenermittlung: 23.20.07 E Unterdach-Traufenstreifen Zink b.20cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	17,56 =		17,560 12543Y0
DFL Süd	091	(1x)	17,45 =		17,450 12543Z0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	8,05 =		8,050 12544C0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	4,7*2 =		9,400 12544F0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt m:	52,460
			52,46 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.20.13 A		LB	Giebeleinfassung Zink b.25cm		
Mengenermittlung: 23.20.13 A Giebeleinfassung Zink b.25cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	6,63*2 =		13,260 12544H0
DFL Süd	091	(1x)	6,88*2=		13,760 12544Y0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	3,56*2 =		7,120 12545B0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2,6*2 =		5,200 12545E0
Müllbox					
Teilmenge	091	(1x)	2*0,8 =		1,600 12545H0
(Zeilenanzahl:12)				Gesamt m:	40,940
			40,94 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.20.17 B		LB	Wandefassung Zink b.40cm		

Übertrag:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.20	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.20.17 B Wandeinfassung Zink b.40cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Annahme					
Teilmenge	091	(1x)	5 =		5,000 12545Z0
entlang Balkone					
Ostseite	091	(1x)	8+4 =		12,000 12745B0
Westseite	091	(1x)	4+4 =		8,000 12745C0
Streifen bei Anschluss Vordach Haupteingang Bürgerservice					
h40cm	091	(1x)	(3,9+1,8) =		5,700 12755B0
(Zeilenanzahl:8)				Gesamt m:	30,700
			30,7 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.20.21 A LB Brustblech Zink b.33cm					
Mengenermittlung: 23.20.21 A Brustblech Zink b.33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
bei Haupteingang Wohnungen					
Teilmenge	091	(1x)	2 =		2,000 12546D0
Streifen bei Anschluss Vordach Haupteingang Bürgerservice					
Teilmenge	091	(1x)	(3,9+1,8) =		5,700 12765B0
(Zeilenanzahl:4)				Gesamt m:	7,700
			7,7 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.20.29 B LB First-/Gratblech Zink ü.33-40cm					
Mengenermittlung: 23.20.29 B First-/Gratblech Zink ü.33-40cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - First					
Teilmenge	091	(1x)	17,56 =		17,560 12546F0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	17,560
			17,56 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.20.33 A LB Mauer-Brüstungsabdeckung Zink b.33cm					
Mengenermittlung: 23.20.33 A Mauer-Brüstungsabdeckung Zink b.33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
BALKONE - Abdeckung des oberen Abschlussbrettes					
EG	091	(1x)	10,1 =		10,100 12546H0
OG Ost	091	(1x)	10,5 =		10,500 12546Y0
OG West	091	(1x)	5,5 =		5,500 12546Z0
DG OST	091	(1x)	6,5 =		6,500 12547A0
DG West	091	(1x)	5,5 =		5,500 12547B0
Balkone - Abdeckung Kragträger					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.20	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.20.33 A Mauer-Brüstungsabdeckung Zink b.33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Ost OG	091	(1x)	1,2*7 =		8,400 12735C0
Ost DG	091	(1x)	1,05*4 =		4,200 12735D0
West DG	091	(1x)	1,05*4 =		4,200 12735E0
West OG	091	(1x)	1,05*4 =		4,200 12735F0
(Zeilenanzahl:12)				Gesamt m:	59,100
			59,1 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.20.36 A	LB	Einfassung Fänge/OL/DFF Zink f.flache Deckung			
Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF).					
• für flache Eindeckungsmaterialien					
Mengenermittlung: 23.20.36 A Einfassung Fänge/OL/DFF Zink f.flache Deckung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachflächenfenster					
94/114	091	(1x)	(0,95*2+1,14*2)*0,5 =		2,090 12547D0
114/140	091	(1x)	(1,1*2+1,4*2)*4*0,5 =		10,000 12547E0
114/160	091	(1x)	(1,14*2+1,6*2)*0,5 =		2,740 12547F0
160/134	091	(1x)	(1,6*2+1,34*2)*0,5 =		2,940 12547G0
Kamine Überlüftung Dachaussteiger					
Kamine	091	(1x)	(0,4*2+0,8*2)*2*1,2 =		5,760 12547Z0
Überlüftg	091	(1x)	0,7*4*1,2 =		3,360 12548A0
Dachausst	091	(1x)	(0,5*2+0,8*2)*2*0,5 =		2,600 12548B0
(Zeilenanzahl:11)				Gesamt m²:	29,490
			29,49 m²	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.20.38 A	LB	Putzleiste Putzfassade Zink b.8cm			
Putzleiste bei Putzfassaden.					
Mengenermittlung: 23.20.38 A Putzleiste Putzfassade Zink b.8cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Abdeckung des Tropfbretss im Sturzbereich der Kastenfenster					
Hochzug					
NORD	091	(1x)	0,9*4+0,75*2+1,65 =		6,750 12565C0
OST	091	(1x)	0,9*5+0,75*2+1,4+1,1 =		8,500 12565D0
SÜD	091	(1x)	0,9*3+0,75*7 =		7,950 12565E0
WEST	091	(1x)	0,9*8+0,65*2 =		8,500 12565F0
(Zeilenanzahl:7)				Gesamt m:	31,700
			31,7 m	EP.....	- Nur EP -
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.20	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
ULG	23.20	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Zink			Summe
23.21 ULG Dach-u.Wanddeckungen,Zink					
*** Eventualpos.					
23.21.01 A	LB	Dachdeckung Zink b.20° 50cm			
Mengenermittlung: 23.21.01 A Dachdeckung Zink b.20° 50cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	6,63*17,56 =	116,423	12548E0
DFL Süd	091	(1x)	6,88*17,45 =	120,056	12548F0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	3,56*8,05 =	28,658	12548Y0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2,6*4,7*2 =	24,440	12549B0
Müllbox					
Teilmenge	091	(1x)	3,5*0,8 =	2,800	12549E0
(Zeilenanzahl:12)				Gesamt m²:	292,377
			292,377 m²	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.21.02 A	LB	Az Dachdeckung Zink f.Neigung ü.20-45°			
Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.					
Mengenermittlung: 23.21.02 A Az Dachdeckung Zink f.Neigung ü.20-45°					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	6,63*17,56 =	116,423	12549G0
DFL Süd	091	(1x)	6,88*17,45 =	120,056	12549H0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	3,56*8,05 =	28,658	12550A0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2,6*4,7*2 =	24,440	12550D0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt m²:	289,577
			289,577 m²	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.21.02 F	LB	Az Dachdeckung Zink f.Kleinflächen b.5m2			
Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m².					
Übertrag:					

03.02.2023 - Seite 15

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.22	Rinnen,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.22.07 A Hängerinne eckig Zink 25cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
MÜLLBOXDACH					
Teilmenge	091	(1x)	3,5 =		3,500 12553G0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	3,500
			3,5 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.22.09 A	LB	Einhängekessel f.Hängerinne Zink Anschluss rund b.DN150 Mit rundem Fallrohranschluss.			
Mengenermittlung: 23.22.09 A Einhängekessel f.Hängerinne Zink Anschluss rund b.DN150					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	1 =		1,000 12553Y0
DFL Süd	091	(1x)	1 =		1,000 12553Z0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	1 =		1,000 12554C0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2*1 =		2,000 12554F0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt Stk:	5,000
			5 Stk	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.22.10 B	LB	Rinnenstutzen Zink Rinnenstutzen.			
Mengenermittlung: 23.22.10 B Rinnenstutzen Zink					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	1 =		1,000 12554H0
DFL Süd	091	(1x)	1 =		1,000 12554Y0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	1 =		1,000 12555B0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2*1 =		2,000 12555E0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt Stk:	5,000
			5 Stk	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.22.16 A	LB	Az Hängerinne Zink f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.			
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.22	Rinnen,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.22.16 A Az Hängerinne Zink f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	17,56 =		17,560 12555G0
DFL Süd	091	(1x)	17,45 =		17,450 12555H0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	8,05 =		8,050 12556A0
(Zeilenanzahl:6)			Gesamt m:	43,060	
			43,06 m	EP.....	- Nur EP -
ULG	23.22	Rinnen,Zink			Summe
23.23 ULG Abfall-u.Dunstrohre,Zink					
*** Eventualpos.					
23.23.01 C	LB	Abfallrohr rund Zink DN100mm			
Mengenermittlung: 23.23.01 C Abfallrohr rund Zink DN100mm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2*2,2 =		4,400 12556C0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m:	4,400	
			4,4 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.23.01 E	LB	Abfallrohr rund Zink DN150mm			
Mengenermittlung: 23.23.01 E Abfallrohr rund Zink DN150mm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	8 =		8,000 12556E0
DFL Süd	091	(1x)	8,2 =		8,200 12556F0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	6,2 =		6,200 12556Y0
(Zeilenanzahl:7)			Gesamt m:	22,400	
			22,4 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.23.11 A	LB	Az Abfallrohr Zink f.Rohrschellenhalter f.WDVS			
Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS).					
Dicke bis: <u>18</u> cm					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.23	Abfall-u.Dunstrohre,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.23.11 A Az Abfallrohr Zink f.Rohrschellenhalter f.WDVS					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	8 =		8,000 12557B0
DFL Süd	091	(1x)	8,2 =		8,200 12557C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	6,2 =		6,200 12557F0
(Zeilenanzahl:6)				Gesamt m:	22,400
			22,4 m	EP.....	- Nur EP -
ULG	23.23	Abfall-u.Dunstrohre,Zink			Summe
23.24 ULG Fassadenverblechungen,Zink					
*** Eventualpos.					
23.24.08 A	LB	Wetterschenkel Zink b.12,5cm			
Mengenermittlung: 23.24.08 A Wetterschenkel Zink b.12,5cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Umlaufend unterer Abschluss Schalung Lager RHV					
Teilmenge	091	(1x)	3,65*2+4,52*2 =		16,340 12557H0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	16,340
			16,34 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.24.08 B	LB	Wetterschenkel Zink ü.12,5-15cm			
Mengenermittlung: 23.24.08 B Wetterschenkel Zink ü.12,5-15cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Balkontüren					
Ost	091	(1x)	1,5*2 =		3,000 12675B0
West	091	(1x)	1,5*3 =		4,500 12675C0
(Zeilenanzahl:3)				Gesamt m:	7,500
			7,5 m	EP.....	- Nur EP -
ULG	23.24	Fassadenverblechungen,Zink			Summe
23.26 ULG Kaltdach-Lüftungsverblechung,Zink					
*** Eventualpos.					
23.26.01 A	LB	Traufenzuluftgitter Zink b.15cm			
Mengenermittlung: 23.26.01 A Traufenzuluftgitter Zink b.15cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	17,56 =		17,560 12557Z0
DFL Süd	091	(1x)	17,45 =		17,450 12558A0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.26	Kaltdach-Lüftungsverblechung,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.26.01 A Traufenzuluftgitter Zink b.15cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	8,05 =			8,050 12558D0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091 (1x)	4,7*2 =			9,400 12558G0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt m:	52,460	
			52,46 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.26.02 A	LB	Firstabluftsystem einfach Zink auf Holz-UK			
Mengenermittlung: 23.26.02 A Firstabluftsystem einfach Zink auf Holz-UK					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
Teilmenge	091 (1x)	17,56 =			17,560 12558Y0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m:	17,560	
			17,56 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.26.04 A	LB	Froschmaullüfter Zink f.Blehdach Auf das Blehdach aufgelötet.			
Mengenermittlung: 23.26.04 A Froschmaullüfter Zink f.Blehdach					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091 (1x)	8,05 /0,4=			20,125 12559A0
Rundung	099 (1x)	20,000 - 20,125 =			-0,125 12559B0
(Zeilenanzahl:3)			Gesamt Stk:	20,000	
			20 Stk	EP.....	- Nur EP -
ULG 23.26 Kaltdach-Lüftungsverblechung,Zink Summe					
23.27 ULG Schnee-u.Eisschutz,Zink					
*** Eventualpos.					
23.27.02 A	LB	Schneerechen (Gitter) Alu/Zink 150mm			
Mengenermittlung: 23.27.02 A Schneerechen (Gitter) Alu/Zink 150mm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - Traufe					
DFL Nord	091 (1x)	17,56 =			17,560 12559D0
DFL Süd	091 (1x)	17,45 =			17,450 12559E0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Traufe	091 (1x)	8,05 =			8,050 12559H0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Traufe	091 (1x)	4,7*2 =			9,400 12560A0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt m:	52,460	
			52,46 m	EP.....	- Nur EP -
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.27	Schnee-u.Eisschutz,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
*** Eventualpos.					
23.27.04 A	LB	Schneefang Alu/Zink 1-Durchzugsrohr			
Mengenermittlung: 23.27.04 A Schneefang Alu/Zink 1-Durchzugsrohr					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - leitertritte für Dach					
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091 (1x)	4,7*2 =			9,400 12560D0
DFL Nord	091 (1x)	4,5*3+0,7*2 =			14,900 12560F0
DFL Süd	091 (1x)	0,7*5+7,5 =			11,000 12560G0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091 (1x)	0,7*3 =			2,100 12560Z0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt m:	37,400	
			37,4 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.27.04 B	LB	Schneefang Alu/Zink 2-Durchzugsrohren			
Mengenermittlung: 23.27.04 B Schneefang Alu/Zink 2-Durchzugsrohren					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - Traufe					
DFL Nord	091 (1x)	17,56 =			17,560 12561B0
DFL Süd	091 (1x)	17,45 =			17,450 12561C0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Traufe	091 (1x)	8,05 =			8,050 12561F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Traufe	091 (1x)	4,7*2 =			9,400 12561Y0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt m:	52,460	
			52,46 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.27.04 E	LB	Az Schneefänge Alu/Zink f.Eishalter			
Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.					
Mengenermittlung: 23.27.04 E Az Schneefänge Alu/Zink f.Eishalter					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 ° - Traufe					
DFL Nord	091 (1x)	17,56 =			17,560 12562A0
DFL Süd	091 (1x)	17,45 =			17,450 12562B0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Traufe	091 (1x)	8,05 =			8,050 12562E0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Traufe	091 (1x)	4,7*2 =			9,400 12562H0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt m:	52,460	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.27	Schnee-u.Eisschutz,Zink			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			52,46 m	EP.....	- Nur EP -
ULG	23.27	Schnee-u.Eisschutz,Zink			Summe
23.28 ULG Flachdacheinfassung,Zink					
*** Eventualpos.					
23.28.07 A	LB	Hochzug-Schutzbleche Zink b.25cm			
Mengenermittlung: 23.28.07 A Hochzug-Schutzbleche Zink b.25cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Betonelement Eingang zu Wohnungen					
Teilmenge	091 (1x)	2*0,2 =			0,400 12562Z0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m:	0,400	
			0,4 m	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
23.28.10 B	LB	Türstaffeleinfassung Zink ü.25-33cm			
Mengenermittlung: 23.28.10 B Türstaffeleinfassung Zink ü.25-33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Annahme					
Teilmenge	091 (1x)	2 =			2,000 12563B0
Balkontüren					
Ost	091 (1x)	1,5*2 =			3,000 12685B0
West	091 (1x)	1,5*3 =			4,500 12685C0
(Zeilenanzahl:5)			Gesamt m:	9,500	
			9,5 m	EP.....	- Nur EP -
ULG	23.28	Flachdacheinfassung,Zink			Summe
23.30 ULG Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer					
23.30.01 A	LB	Saumblech Kupfer b.33cm			
Mengenermittlung: 23.30.01 A Saumblech Kupfer b.33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091 (1x)	17,56 =			17,560 12380B0
DFL Süd	091 (1x)	17,45 =			17,450 12380C0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091 (1x)	8,05 =			8,050 12380F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.30	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.30.01 A Saumblech Kupfer b.33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Teilmenge	091	(1x)	4,7*2 =		9,400 12380Y0
Müllbox					
Teilmenge	091	(1x)	3,5=		3,500 12390B0
(Zeilenanzahl:12)				Gesamt m:	55,960
			55,96 m	EP.....	GP
23.30.03 A LB Saumstreifen Kupfer b.20cm					
Mengenermittlung: 23.30.03 A Saumstreifen Kupfer b.20cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Müllbox					
Teilmenge	091	(1x)	3,5=		3,500 12410B0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	3,500
			3,5 m	EP.....	GP
23.30.03 B LB Saumstreifen Kupfer ü.20-33cm					
Mengenermittlung: 23.30.03 B Saumstreifen Kupfer ü.20-33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	17,56 =		17,560 12400B0
DFL Süd	091	(1x)	17,45 =		17,450 12400C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	8,05 =		8,050 12400F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	4,7*2 =		9,400 12400Y0
(Zeilenanzahl:10)				Gesamt m:	52,460
			52,46 m	EP.....	GP
23.30.07 A LB Einlaufblech Kupfer b.20cm					
Mengenermittlung: 23.30.07 A Einlaufblech Kupfer b.20cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	17,56 =		17,560 12420B0
DFL Süd	091	(1x)	17,45 =		17,450 12420C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	8,05 =		8,050 12420F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	4,7*2 =		9,400 12420Y0
Müllbox					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.30	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.30.07 A Einlaufblech Kupfer b.20cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Teilmenge	091	(1x)	3,5=		3,500 12430B0
Abdeckung des Tropfbretss im Sturzbereich der Kastenfenster					
NORD	091	(1x)	0,9*4+0,75*2+1,65 =		6,750 12510Y0
OST	091	(1x)	0,9*5+0,75*2+1,4+1,1 =		8,500 12563Z0
SÜD	091	(1x)	0,9*3+0,75*7 =		7,950 12564A0
WEST	091	(1x)	0,9*8+0,65*2 =		8,500 12564B0
(Zeilenanzahl:18)				Gesamt m:	87,660
			87,66 m	EP.....	GP
23.30.07 E LB Unterdach-Traufenstreifen Kupfer b.20cm					
Mengenermittlung: 23.30.07 E Unterdach-Traufenstreifen Kupfer b.20cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	17,56 =		17,560 12440B0
DFL Süd	091	(1x)	17,45 =		17,450 12440C0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	8,05 =		8,050 12440F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	4,7*2 =		9,400 12440Y0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt m:	52,460
			52,46 m	EP.....	GP
23.30.13 A LB Giebeleinfassung Kupfer b.25cm					
Mengenermittlung: 23.30.13 A Giebeleinfassung Kupfer b.25cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	6,63*2 =		13,260 12450B0
DFL Süd	091	(1x)	6,88*2=		13,760 12450C0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	3,56*2 =		7,120 12450F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2,6*2 =		5,200 12450Y0
Müllbox					
Teilmenge	091	(1x)	2*0,8 =		1,600 12460B0
(Zeilenanzahl:12)				Gesamt m:	40,940
			40,94 m	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.30	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.30.33 A Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer b.33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Ost OG	091	(1x)	1,2*7 =		8,400 12510F8
Ost DG	091	(1x)	1,05*4 =		4,200 12705A0
West DG	091	(1x)	1,05*4 =		4,200 12715A0
West OG	091	(1x)	1,05*4 =		4,200 12725A0
(Zeilenanzahl:12)				Gesamt m:	59,100
			59,1 m	EP.....	GP
*** Eventualpos.					
23.30.36 A	LB	Einfassung Fänge/OL/DFF Kupfer f.flache Deckung			
Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF).					
• für flache Eindeckungsmaterialien					
Mengenermittlung: 23.30.36 A Einfassung Fänge/OL/DFF Kupfer f.flache Deckung					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachflächenfenster					
94/114	091	(1x)	(0,95*2+1,14*2)*0,5 =		2,090 12520B0
114/140	091	(1x)	(1,1*2+1,4*2)*4*0,5 =		10,000 12520C0
114/160	091	(1x)	(1,14*2+1,6*2)*0,5 =		2,740 12520D0
160/134	091	(1x)	(1,6*2+1,34*2)*0,5 =		2,940 12520E0
Kamine Überlüftung Dachaussteiger					
Kamine	091	(1x)	(0,4*2+0,8*2)*2*1,2 =		5,760 12530B0
Überlüftg	091	(1x)	0,7*4*1,2 =		3,360 12530C0
Dachausst	091	(1x)	(0,5*2+0,8*2)*2*0,5 =		2,600 12530D0
(Zeilenanzahl:11)				Gesamt m²:	29,490
			29,49 m²	EP.....	- Nur EP -
23.30.38 A	LB	Putzleiste Kupfer b.8cm			
Mengenermittlung: 23.30.38 A Putzleiste Kupfer b.8cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Abdeckung des Tropfbretss im Sturzbereich der Kastenfenster					
Hochzug					
NORD	091	(1x)	0,9*4+0,75*2+1,65 =		6,750 12564F0
OST	091	(1x)	0,9*5+0,75*2+1,4+1,1 =		8,500 12564G0
SÜD	091	(1x)	0,9*3+0,75*7 =		7,950 12564H0
WEST	091	(1x)	0,9*8+0,65*2 =		8,500 12564Y0
(Zeilenanzahl:7)				Gesamt m:	31,700
			31,7 m	EP.....	GP
ULG 23.30	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer			Summe	

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.31	Dach-u.Wanddeckungen,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.31.02 F Az Dachdeckung Kupfer f.Kleinflächen b.5m2					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Müllbox					
Teilmenge	091	(1x)	3,5*0,8 =		2,800 12000B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m²:	2,800	
			2,8 m²	EP.....	GP
23.31.02 L	LB	Az Dachdeckung Kupfer f.Dichtungsmaßnahmen Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).			
Mengenermittlung: 23.31.02 L Az Dachdeckung Kupfer f.Dichtungsmaßnahmen					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Müllbox					
Teilmenge	091	(1x)	3,5*0,8 =		2,800 12010B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m²:	2,800	
			2,8 m²	EP.....	GP
23.31.10 A	LB	Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Kupfer			
Mengenermittlung: 23.31.10 A Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Kupfer					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Annahme					
Teilmenge	091	(1x)	9*2 =		18,000 12020B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m:	18,000	
			18 m	EP.....	GP
23.31.10 B	LB	Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Kupfer f.Dichteinlage Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.			
Mengenermittlung: 23.31.10 B Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Kupfer f.Dichteinlage					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Annahme					
Teilmenge	091	(1x)	1 =		1,000 12030A0
(Zeilenanzahl:1)			Gesamt m:	1,000	
			1 m	EP.....	GP
23.31.37 G	LB	Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.0,1m2: A´_0,3-0,5m²_´			
Mengenermittlung: 23.31.37 G Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.0,1m2: A´_0,3-0,5m²_´					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Kamine					
Teilmenge	091	(1x)	(0,8*2+0,4*2)*2 =		4,800 12040B0
Überlüfungsbox					
Teilmenge	091	(1x)	0,7*4 =		2,800 12040D0
(Zeilenanzahl:4)			Gesamt m:	7,600	
			7,6 m	EP.....	GP
ULG 23.31	Dach-u.Wanddeckungen,Kupfer			Summe	

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.32	Rinnen,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
23.32 ULG Rinnen,Kupfer					
23.32.05 B LB Hängerinne rund Kupfer 28cm					
Mengenermittlung: 23.32.05 B Hängerinne rund Kupfer 28cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091 (1x)	4,7*2 =			9,400 12050Y0
(Zeilenanzahl:3)			Gesamt m:	9,400	
			9,4 m	EP.....	GP
23.32.05 C LB Hängerinne rund Kupfer 33cm					
Mengenermittlung: 23.32.05 C Hängerinne rund Kupfer 33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091 (1x)	17,56 =			17,560 12050B0
DFL Süd	091 (1x)	17,45 =			17,450 12050C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091 (1x)	8,05 =			8,050 12050F0
(Zeilenanzahl:6)			Gesamt m:	43,060	
			43,06 m	EP.....	GP
23.32.06 E LB Az Hängerinne rund Kupfer f.Vorköpfe Für Vorköpfe.					
Mengenermittlung: 23.32.06 E Az Hängerinne rund Kupfer f.Vorköpfe					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091 (1x)	2 =			2,000 12060B0
DFL Süd	091 (1x)	2 =			2,000 12060C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091 (1x)	2 =			2,000 12060F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091 (1x)	2*2 =			4,000 12070C0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt Stk:	10,000	
			10 Stk	EP.....	GP
23.32.06 F LB Az Hängerinne rund Kupfer f.Rinnenwinkel Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.32	Rinnen,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.32.06 F Az Hängerinne rund Kupfer f.Rinnenwinkel					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
DFL Nord	091	(1x)	24 =		24,000 12080A0
DFL Süd	091	(1x)	24 =		24,000 12080B0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	12 =		12,000 12080E0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	7*2 =		14,000 12080H0
(Zeilenanzahl:8)			Gesamt Stk:	74,000	
			74 Stk	EP.....	GP
23.32.07 A LB Hängerinne eckig Kupfer 25cm					
Mengenermittlung: 23.32.07 A Hängerinne eckig Kupfer 25cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
MÜLLBOXDACH					
Teilmenge	091	(1x)	3,5 =		3,500 11890B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m:	3,500	
			3,5 m	EP.....	GP
23.32.09 A LB Einhängekessel f.Hängerinne Kupfer Anschluss rund b.DN150 Mit rundem Fallrohranschluss.					
Mengenermittlung: 23.32.09 A Einhängekessel f.Hängerinne Kupfer Anschluss rund b.DN150					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	1 =		1,000 12090B0
DFL Süd	091	(1x)	1 =		1,000 12090C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	1 =		1,000 12090F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2*1 =		2,000 12090Y0
(Zeilenanzahl:9)			Gesamt Stk:	5,000	
			5 Stk	EP.....	GP
23.32.10 B LB Rinnenstutzen Kupfer Rinnenstutzen.					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.32	Rinnen,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.32.10 B Rinnenstutzen Kupfer					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	1 =		1,000 12100B0
DFL Süd	091	(1x)	1 =		1,000 12100C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	1 =		1,000 12100F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2*1 =		2,000 12100Y0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt Stk:	5,000
			5 Stk	EP.....	GP
23.32.16 A	LB	Az Hängerinne Kupfer f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz			
Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.					
Mengenermittlung: 23.32.16 A Az Hängerinne Kupfer f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	17,56 =		17,560 12110B0
DFL Süd	091	(1x)	17,45 =		17,450 12110C0
Pultdach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	8,05 =		8,050 12110F0
(Zeilenanzahl:6)				Gesamt m:	43,060
			43,06 m	EP.....	GP
ULG 23.32	Rinnen,Kupfer			Summe	
23.33	ULG	Abfall-u.Dunstrohre,Kupfer			
23.33.01 C	LB	Abfallrohr rund Kupfer DN100mm			
Mengenermittlung: 23.33.01 C Abfallrohr rund Kupfer DN100mm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	2*2,2 =		4,400 12120Y0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	4,400
			4,4 m	EP.....	GP
23.33.01 E	LB	Abfallrohr rund Kupfer DN150mm			
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.34	Fassadenverblechungen,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.34.08 B Wetterschenkel Kupfer ü. 12,5-15cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Balkontüren					
Ost	091	(1x)	1,5*2 =		3,000 12665B0
West	091	(1x)	1,5*3 =		4,500 12665C0
(Zeilenanzahl:3)				Gesamt m:	7,500
			7,5 m	EP.....	GP
ULG 23.34 Fassadenverblechungen,Kupfer Summe					
23.36 ULG Kaltdach-Lüftungsverblechung,Kupfer					
23.36.01 A LB Traufenzuluftgitter Kupfer b.15cm					
Mengenermittlung: 23.36.01 A Traufenzuluftgitter Kupfer b.15cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
DFL Nord	091	(1x)	17,56 =		17,560 12160B0
DFL Süd	091	(1x)	17,45 =		17,450 12160C0
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	8,05 =		8,050 12160F0
Dach Garage RHV - DN 43°					
Teilmenge	091	(1x)	4,7*2 =		9,400 12160Y0
(Zeilenanzahl:9)				Gesamt m:	52,460
			52,46 m	EP.....	GP
23.36.02 A LB Firstabluftsystem einfach Kupfer auf Holz-UK					
Mengenermittlung: 23.36.02 A Firstabluftsystem einfach Kupfer auf Holz-UK					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach 40 °					
Teilmenge	091	(1x)	17,56 =		17,560 12140B0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt m:	17,560
			17,56 m	EP.....	GP
23.36.04 A LB Froschmaullüfter Kupfer f.Blehdach					
Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.					
Mengenermittlung: 23.36.04 A Froschmaullüfter Kupfer f.Blehdach					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Pulldach im Süden - Dachneigung 32°					
Teilmenge	091	(1x)	8,05 /0,4=		20,125 12170B0
Rundung	099	(1x)	20,000 - 20,125 =		-0,125 99900A0
(Zeilenanzahl:3)				Gesamt Stk:	20,000
			20 Stk	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.38	Flachdacheinfassung,Kupfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.38.10 B Türstafefeinfassung Kupfer ü.25-33cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Annahme					
Teilmenge	091	(1x)	2 =		2,000 11970B0
Balkontüren					
Ost	091	(1x)	1,5*2 =		3,000 12695B0
West	091	(1x)	1,5*3 =		4,500 12695C0
(Zeilenanzahl:5)				Gesamt m:	9,500
			9,5 m	EP.....	GP
ULG	23.38	Flachdacheinfassung,Kupfer			Summe
23.70 ULG Sonstiges					
23.70.05 A Z Gitterrostlaufsteg 50 cm					
Mengenermittlung: 23.70.05 A Gitterrostlaufsteg 50 cm					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach - fläche Nord - zw. den Kaminen					
DN 40 °					
Teilmenge	091	(1x)	4,2 =		4,200 12230C0
(Zeilenanzahl:3)				Gesamt m:	4,200
			Lohn		
			Sonstiges.....		
			4,2 m	EP.....	GP
23.70.42 A Z H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI - Dachausstieg 50/80					
Mit Schwingflügel (Schwfl.), Außenverblechung in Aluminium (Al), kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des Auftraggebers.					
Fensterstockaußenmaß. 50/80					
Mengenermittlung: 23.70.42 A H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI - Dachausstieg 50/80					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachfläche Nord					
Teilmenge	091	(1x)	1 =		1,000 12575B0
Dachfläche süd					
Teilmenge	091	(1x)	1 =		1,000 12575D0
(Zeilenanzahl:4)				Gesamt Stk:	2,000
			2 Stk	EP.....	GP
23.70.42 C Z H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI 94/140					
Mit Schwingflügel (Schwfl.), Außenverblechung in Aluminium (Al), kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des Auftraggebers.					
Fensterstockaußenmaß. 94/140					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.70	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.70.42 C H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI 94/140					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachfläche Süd					
Teilmenge	091 (1x)	1 =			1,000 12585B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt Stk:	1,000	
			1 Stk	EP.....	GP
23.70.42 E	Z	H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI 114/140			
Mit Schwingflügel (Schwfl.), Außenverblechung in Aluminium (Al), kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des Auftraggebers.					
Fensterstockaußenmaß. 114/140					
Mengenermittlung: 23.70.42 E H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI 114/140					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachfläche Süd					
Teilmenge	091 (1x)	4 =			4,000 12595B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt Stk:	4,000	
			4 Stk	EP.....	GP
23.70.42 F	Z	H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI 114/160			
Mit Schwingflügel (Schwfl.), Außenverblechung in Aluminium (Al), kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des Auftraggebers.					
Fensterstockaußenmaß. 114/140					
Mengenermittlung: 23.70.42 F H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI 114/160					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachfläche Nord					
Teilmenge	091 (1x)	1 =			1,000 12605B0
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt Stk:	1,000	
			1 Stk	EP.....	GP
23.70.42 G	Z	H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI 134/160			
Mit Schwingflügel (Schwfl.), Außenverblechung in Aluminium (Al), kunststoffbeschichtet oder einbrennlackiert nach Wahl des Auftraggebers.					
Fensterstockaußenmaß. 134/160					
Mengenermittlung: 23.70.42 G H-Dachfl-fenst.flach Schwfl.AI 134/160					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachfläche Nord					
Dachfläche Nord					
Teilmenge	091 (1x)	1 =			1,000 12615A2
Teilmenge	091 (1x)	1 =			1,000 12615B0
(Zeilenanzahl:4)			Gesamt Stk:	2,000	
			2 Stk	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	03	DACHDECKERARBEITEN			
LG	23	Bauspenglerarbeiten			
ULG	23.70	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Mengenermittlung: 23.70.43 E Az Dachfl-fe.elektrisch RWA					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Dachfläche Nord					
Teilmenge	091	(1x)	2 =		2,000 12655B0
(Zeilenanzahl:2)				Gesamt Stk:	2,000
			2 Stk	EP.....	GP
23.70.50 A Z Systemstütze in Holzuntergrund bzw. in Sparren					
Mengenermittlung: 23.70.50 A Systemstütze in Holzuntergrund bzw. in Sparren					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Hauptdach					
NOrd	091	(1x)	17,56/1,5 =		11,707 12563F0
Süd	091	(1x)	17,56/1,5 =		11,707 12563G0
Pulldach	091	(1x)	8,05/1,5 =		5,367 12563Y0
Rundung	099	(1x)	29,000 - 28,781 =		0,219 99900A4
(Zeilenanzahl:6)				Gesamt Stk:	29,000
			Lohn	
			Sonstiges.....		
			29 Stk	EP.....	GP
ULG 23.70 Sonstiges Summe					
LG 23 Bauspenglerarbeiten Summe					